

Caiet de sarcini
Lucrări de reparație pavaj la intrare pe teritoriul sediului Î.S. CMAC,
situat pe str. E. Coca nr. 28, mun. Chișinău

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de reparație a pavajului		
1	DG02B	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale și abnorme bitumate	m2	73,80
2	RpCJ35A	Curățirea pavajului vechi de mortar	m2	73,80
3	TsA03D	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m latime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, până la 0,75 m adâncime teren foarte tare	m3	14,76
4	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	14,76
5	TsC54A	Strat de fundație din nisip - pat	m3	14,76
6	TsD05B	Compactarea cu maul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3	0,148
7	DE13B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat (fără preț pavaj)	m2	73,80
8	TrI1AC07 B1	Încărcarea materialelor din grupa C - ambalate, având peste 100 kg -, cu transport de până la 10 m, materiale normale - prin așezare - de pe rampa, în vagon categoria 1	t	22,14
9	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanța de 15 km	t	22,14
10	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanța de 3 km	t	22,14

Întocmit
Șef Direcție Management Instituțional
al Î.S CMAC

Serghei MOLDOVAN